

Exmos Senhores,

Na sequência do Concurso Público para a empreitada designada "Reformulação da Estrada das Neves", promovido pela Câmara Municipal de Cascais e tendo presente o Artigo 61.º do Decreto-Lei n.º 18/2009, de 29 de Janeiro, apresentamos a V. Exas. lista de erros e omissões detectados no mapa de trabalhos relativamente a espécies e quantidades de prestações estritamente necessárias à integral execução do objecto do contrato a celebrar, como segue:

Art.	Descrição	Unid.	Quantidade prevista	Observações
	<b>CAPÍTULO II DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRAS</b>			
2.2	Escavação incluindo abertura de caixa e escavação para lancilagem, nas espessuras definidas em projecto, incluindo todos os trabalhos necessários:			Na designação deste artigo deverá ser acrescentado o seguinte texto: "...e colocação em vazadoiro e eventual indemnização por depósito do produto da escavação"
2.2.1	Escavação em terra dura (70%).	m3	6.297,40	
2.2.2	Escavação em rocha (30%).	m3	2.698,88	
	<b>CAPÍTULO V REDE DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS</b>			
5.6	Fornecimento e assentamento de caixas de visita circulares com altura inferior a 2,50 m e diâmetro interior de 1,00 m, em betão com degraus em varão de aço galvanizado Diâm 20 e aros e tampa em ferro fundido (modelo da CMC) devidamente identificados para " esgotos domésticos ":			O Desenho DRE09, contempla os seguintes elementos não contemplados na descrição: fornecimento e montagem de escada em material pulturdido, "arranque" da caixa em betão armado, ligação das tubagens às caixas através de passamuros e pintura interior com coaltar-epoxy em 3 demãos
5.6.1	Simplex	un	31,00	
5.6.2	Com queda guiada	un	5,00	

5.7	Fornecimento e assentamento de caixas de visita circulares com altura entre 2,50 m e 4,00 m e diâmetro interior de 1,25 m, em betão com degraus em varão de aço galvanizado Diâm 20 e aros e tampa em ferro fundido (modelo da CMC) devidamente identificados para " esgotos domésticos ":				<b>Idem</b>
5.7.1	Simples	un	11,00		
5.7.2	Com queda guiada	un	4,00		
<b>CAPÍTULO VI DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>					
6.3	Execução de Caixas de Visita				
	Execução completa de caixas de visita com altura inferior a 2,50 m e diâmetro interior de 1,00 m, compostas por aneis e tronco de cone de betão préfabricado, incluindo escavação, reposição de terras, betão na soleira, regularização do fundo, degraus metálicos com protecção anti-corrosiva chumbados aos elementos pré-fabricados, fornecimento, colocação de tampa maciça em FFD (modelo C. M. Cascais),e todos os demais trabalhos acessórios e complementares, de acordo com os desenhos.				<b>O Desenho DRE09, contempla os seguintes elementos não contemplados na descrição: fornecimento e montagem de escada em material pulturdido e "arranque" da caixa em betão armado</b>
6.3.1					
6.3.1.1	Simples	un	30,00		
6.3.1.2	Com queda guiada	un	3,00		
	Execução completa de caixas de visita com altura entre 2,50 m e 4,00 m e diâmetro interior de 1,25 m, compostas por aneis e tronco de cone de betão préfabricado, incluindo escavação, reposição de terras, betão na soleira, regularização do fundo, degraus metálicos com protecção anti-corrosiva chumbados aos elementos pré-fabricados, fornecimento, colocação de tampa maciça em FFD (modelo C. M. Cascais),e todos os demais trabalhos acessórios e complementares, de acordo com os desenhos.				
6.3.2					
6.3.2.1	Simples	un	5,00		<b>idem</b>
6.3.2.2	Com queda guiada	un	1,00		

Ficamos a aguardar que V. Exas. se pronunciem sobre os erros e/ou omissões em apreço

Cumprimentos

Manuel Cecílio

---



Penedo da Freira  
Conceição da Abóboda  
2775-297 São Domingos de Rana

38°44'08.78"N  
9°19'35.87"O

[manuel.cecilio@sanestradas.pt](mailto:manuel.cecilio@sanestradas.pt)

Tel: 214 457 230

Fax: 214 457 239

[www.sanestradas.pt](http://www.sanestradas.pt)



Pense no ambiente antes de imprimir este e-mail.